

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenów zielonych. Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Kościuszki w Kietrzu
ADRES INWESTYCJI : ul. Kościuszki, 48-130 Kietrz
INWESTOR : Gmina Kietrz
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
DATA OPRACOWANIA : 30.10.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.10.2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne i rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.242	ha ha	0.242	
				RAZEM	0.242
2 d.1	KNR 2-01 0405-02	Przygotowanie podłoża pod nasypy zapór ziemnych - usunięcie ziemi roślinnej spycharkami o mocy 100 KM 462.3	m ³ m ³	462.300	
				RAZEM	462.300
3 d.1	KNR 2-01 0406-04	Zagęszczanie podłoża pod nasyp zapór ziemnych walcem wibracyjnym samojezdnym 13 t - kat. gruntu III-IV 1541.0	m ² m ²	1541.000	
				RAZEM	1541.000
4 d.1	KNR 2-01 0408-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys. do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami przy użyciu spycharki 110 kW (150 KM) kat. gruntu III-IV 1197.31	m ³ m ³	1197.310	
				RAZEM	1197.310
5 d.1	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 534.87	m ³ m ³	534.870	
				RAZEM	534.870
6 d.1	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 588.62	m ³ m ³	588.620	
				RAZEM	588.620
7 d.1	KNR 2-01 0229-04	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 1177.24	m ³ m ³	1177.240	
				RAZEM	1177.240
2		Roboty odwodnieniowe			
8 d.2	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm 7.00	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
9 d.2	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 79.15	m ³ m ³	79.150	
				RAZEM	79.150
10 d.2	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 56.29	m m	56.290	
				RAZEM	56.290
11 d.2	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 8.00	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
12 d.2	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 8.00	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13 d.2	KNR-W 2-18 0408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 53.50	m m	53.500	
				RAZEM	53.500
14 d.2	KNR 2-01 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. do 1 m) 121.20	m ² m ²	121.200	
				RAZEM	121.200
15 d.2	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Grunt uprzednio dowieziony 75.30	m ³ m ³	75.300	
				RAZEM	75.300
16 d.2	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 1.25	t t	1.250	
				RAZEM	1.250
3		Podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej			
17 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2156.45	m ² m ²	2156.450	
				RAZEM	2156.450
18 d.3	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 2156.45	m ² m ²	2156.450	
				RAZEM	2156.450
19 d.3	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa dolna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10 cm 2156.45	m ² m ²	2156.450	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 2-31 d.3 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 2156.45	m ² m ²	RAZEM 2156.450	2156.450
4		Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8,0 cm		RAZEM	2156.450
21	KNR 2-31 d.4 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu BEHATON kolor szary o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1177.63	m ² m ²	 1177.630	
				RAZEM	1177.630
22	KNR 2-31 d.4 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu BEHATON kolor grafit o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 978.82	m ² m ²	 978.820	
				RAZEM	978.820
23	KNR 2-31 d.4 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 349.51	m m	 349.510	
				RAZEM	349.510
24	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 23.42	m ³ m ³	 23.420	
				RAZEM	23.420
25	KNR 2-31 d.4 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 369.73	m m	 369.730	
				RAZEM	369.730
26	KNR 2-31 d.4 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 83.78	m m	 83.780	
				RAZEM	83.780
5		Tereny zieleni			
27	KNR 2-21 d.5 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 82.68	m ³ m ³	 82.680	
				RAZEM	82.680
28	KNR 2-21 d.5 0404-02	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 0.028	ha ha	 0.028	
				RAZEM	0.028
29	KNR 2-21 d.5 0323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
30	KNR 2-01 d.5 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 82.68	m ³ m ³	 82.680	
				RAZEM	82.680
6		Oznakowanie			
31	KNR 2-31 d.6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
32	KNR 2-31 d.6 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000